

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA GINASIO L. BARRA GRANDE

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

✉ gabinete@trindadedosul.rs.gov.br | ✉ administracao@trindadedosul.rs.gov.br

🌐 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

📍 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO L. BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: TRINDADE DO SUL – RS

1. DESCRIÇÃO E OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo descrever todos os serviços e matérias a serem utilizados na execução da reforma do ginásio Linha Barra Grande localizado no interior no município de Trindade do Sul – RS.

A empresa contratada para realizar a obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e no caso de divergências em relação aos mesmos, a empresa deverá pleitear e receber oficialmente o aceite das alterações a serem procedidas, sob pena de não serem reconhecidas e nem serem pagas pelo Município.

2. RESPONSABILIDADES

É de total responsabilidade do Engenheiro executante da obra o total conhecimento dos projetos detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes e especificações, determinando ou não o encarecimento da obra, deverá ser executado sem autorização do autor do projeto. Para tanto é necessário que se peça permissão por escrito.

2.1. MATERIAIS

Todo material a ser empregado na construção deverá ser de boa qualidade, obedecendo as especificações e normas técnicas brasileiras.

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

✉ gabinete@trindadedosul.rs.gov.br | ✉ administracao@trindadedosul.rs.gov.br

🌐 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

📍 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**

2.2. SERVIÇOS

Deverá ser utilizada mão de obra de boa qualidade. A execução de todos os serviços deverá obedecer às Normas de Serviços de ABNT.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deve ser executada toda a limpeza das paredes com jato de alta pressão, retirando assim toda sujeira e material velho para poder receber a nova pintura.

4. PINTURA

As paredes a serem repintadas não receberão acabamento com massa corrida, serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para pintura.

As paredes que irão receber o reboco, após o acabamento final e cura necessária, dever ser executado a limpeza da superfície, para assim ser corretamente aplicado o fundo preparado de acordo com as recomendações do fabricante, após aplicar a tinta acrílica duas demãos.

Da mesma forma as paredes que ainda não tiveram nenhuma pintura deverão passar pelo mesmo preparo, estando assim devidamente corretas para receber o fundo preparador e após isso a pintura

As aberturas internas e os pilares metálicos, após preparados receberão pintura esmalte conforme a escolha.

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

 gabinete@trindadedosul.rs.gov.br |  administracao@trindadedosul.rs.gov.br

 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**

5. FECHAMENTO

Conforme o projeto os oitões metálicos deverão ser fechados com bloco cerâmico. E após concluir o fechamento, as paredes receberão chapisco, emboço e a massa única para assim devidamente serem preparadas para receber a pintura.

6. REBOCO EXTERNO

Conforme está demarcado no projeto, as paredes externas deverão receber o reboco para após ser executada a pintura.

7. SUBSTITUIÇÃO DAS HASTES POR PARAFUSOS

Todas as hastes quais fixação o telhado, deve retiradas e substituídas por parafusos auto brocando, tendo assim uma melhor fixação do telhado, evitando goteiras e telhas frouxas devido ao vento, evitando assim a movimentação das mesmas.

8. CALHA

A calha deve ser executada em chapa de aço galvanizada com desenvolvimento de 100cm, conforme o projeto terá 3 tubos de queda com diâmetro de 100mm, quais serão drenados por outro tubo que ficar por baixo dos pavers.

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

✉ gabinete@trindadedosul.rs.gov.br | ✉ administracao@trindadedosul.rs.gov.br

🌐 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

📍 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**

9. PAVER E DRENO

Primeiramente conforme o projeto, deverão ser passados enterrados as tubulações de drenagem, que são um tubo de 150mm para drenar água da rua e mais um tubo de 100mm para drenar a água da calha. Após isso o terreno deve ser todo regularizado, e compactado para receber os Paver.

O terreno estando pronto, receberá o pó de brida que após compactado deve ter uma camada uniforme de 6cm em todo o terreno podendo assim receber os blocos de concreto 20cm x 10cm e 8cm de espessura, que serão cuidadosamente instalados e travados pelas guias de meio fio dando acabamento final.

10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpas e varridas as áreas onde foram executados os serviços. Remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tinta endurecida das superfícies, dando-se especial atenção à perfeita limpeza de vidros e ferragens. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser todos os entulhos resultantes das obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final da mesma.

Trindade do Sul, 12 de outubro de 2024

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

✉ gabinete@trindadedosul.rs.gov.br | ✉ administracao@trindadedosul.rs.gov.br

🌐 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

📍 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**



ELIAS MIGUEL SEGALLA
Prefeito Municipal

TOBIAS ANDRADE
CREA RS 212692
Engenheiro Civil

 **(54) 3541 1025 / 3541 1300**

✉ gabinete@trindadedosul.rs.gov.br | ✉ administracao@trindadedosul.rs.gov.br

🌐 www.trindadedosul.rs.gov.br |   **admtrindadedosul**

📍 **Rua Alecrim, 120 - CEP: 99615-000 | Trindade do Sul/RS**