

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
CNPJ: 92.399.211/0001-67



Obra
GINASIO BARRAGRANDE

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			LIMPESA									1.493,17	2,86 %
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	654,9	1,86	1,62	0,66	2,28	1.060,94	432,23	1.493,17	2,86 %
2			PINTURA									12.840,68	24,59 %
2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	850,5	9,21	4,76	6,56	11,32	4.048,38	5.579,28	9.627,66	18,44 %
2.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	116,7	3,97	1,46	3,42	4,88	170,38	399,11	569,50	1,09 %
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	254,91	3,49	1,93	2,36	4,29	491,98	601,59	1.093,56	2,09 %
2.4	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	26,9	46,85	24,42	33,20	57,62	656,90	893,08	1.549,98	2,97 %
3			REBOCO EXTERNO									10.387,91	19,89 %
3.1	104249	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	m²	127,6	66,19	49,03	32,38	81,41	6.256,23	4.131,69	10.387,92	19,89 %
4			FECHAMENTO									1.767,19	3,38 %
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27,1	53,02	26,12	39,09	65,21	707,85	1.059,34	1.767,19	3,38 %
5			SUBSTITUIÇÃO DAS HASTES POR PARAFUO AUTO-BROCANTE									2.163,17	4,14 %
5.1	105	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²	328,75	5,35	3,83	2,75	6,58	1.259,11	904,06	2.163,18	4,14 %
6			COLOCAÇÃO DA PAVER NA FRENTE DO SALÃO									15.787,70	30,23 %
6.1	100	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	135,47	78,25	10,00	86,24	96,24	1.354,70	11.682,93	13.037,63	24,97 %
6.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	135,47	2,61	0,94	2,27	3,21	127,34	307,52	434,86	0,83 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
CNPJ: 92.399.211/0001-67

6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	38,51	48,88	9,84	50,28	60,12	378,94	1.936,28	2.315,22	4,43 %
7			CALHA E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM									7.777,69	14,89 %
7.1	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	43,27	11,55	41,67	53,22	23,10	83,34	106,44	0,20 %
7.2	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	27,36	8,66	24,99	33,65	34,64	99,96	134,60	0,26 %
7.3	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	32,9	20,35	2,67	22,36	25,03	87,84	735,64	823,49	1,58 %
7.4	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25	71,42	3,55	84,29	87,84	88,75	2.107,25	2.196,00	4,21 %
7.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,5	188,34	24,89	206,76	231,65	485,36	4.031,82	4.517,18	8,65 %

Totais -> 17.232,44 34.985,08 52.217,51

Total sem BDI 42.465,95
Total do BDI 9.751,56
Total Geral 52.217,51