

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
CNPJ: 92.399.211/0001-67



Obra
pintura escola bairro

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									1.169,65	3,14 %
1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	436,44	2,17	1,45	1,23	2,68	632,83	536,82	1.169,65	3,14 %
2			PINTURA									16.776,17	44,97 %
2.1			PAREDES									15.416,68	41,33 %
2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	436,44	13,71	5,57	11,36	16,93	2.430,97	4.957,95	7.388,92	19,81 %
2.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	436,44	3,75	2,26	2,37	4,63	986,35	1.034,36	2.020,71	5,42 %
2.1.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	333,54	14,58	5,26	12,75	18,01	1.754,42	4.252,63	6.007,05	16,10 %
2.2			PINTURA - PORTAS									528,00	1,42 %
2.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	22,12	17,16	10,29	10,90	21,19	227,61	241,11	468,72	1,26 %
2.2.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	22,12	2,17	1,45	1,23	2,68	32,07	27,21	59,28	0,16 %
2.3.4	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	22,12	30,43	7,59	30,00	37,59	167,89	663,60	831,49	2,23 %
3			MURRO ENTRADA									40,56	0,11 %
3.1	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	0,9	36,49	22,04	23,03	45,07	19,83	20,73	40,56	0,11 %
4			abas									3.852,24	10,33 %
4.1	96112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	18	121,71	58,00	92,36	150,36	1.044,00	1.662,48	2.706,48	7,26 %
4.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	48	2,17	1,45	1,23	2,68	69,60	59,04	128,64	0,34 %
4.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	48	17,16	10,29	10,90	21,19	493,92	523,20	1.017,12	2,73 %
5			forro e divisória									15.463,07	41,45 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
CNPJ: 92.399.211/0001-67

5.1	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	0,4	139,46	25,08	147,20	172,28	10,03	58,88	68,91	0,18 %
5.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	135	80,11	23,55	75,41	98,96	3.179,25	10.180,35	13.359,60	35,81 %
5.4	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	108,8	15,14	7,14	11,56	18,70	776,83	1.257,73	2.034,56	5,45 %

Totais -> 11.825,60 25.476,09 37.301,69

Trindade do sul, 29 de outubro de 2024

Total sem BDI 30.200,32
Total do BDI 7.101,37
Total Geral 37.301,69

Elias Miguel Segalla
Prefeito Municipal

Daniel Duranti
Setor de Engenharia