



JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária					
Cliente: Município de Trindade do Sul			Endereço: Linha Giral		
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo					
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço do Item
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.600,00	1.600,00
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.300,00	1.300,00
Perfuração					
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	125,00	2.500,00
4	Perfuração em 6" de 20 a 150 m	m	130	115,00	14.950,00
Revestimento					
5	Tubo Geomecânico 6"	m	20	300,00	6.000,00
6	Laje de Proteção (1 x 1 m)	Unid.	1	240,00	240,00
7	Cimentação Espaço Anular	m	20	35,00	700,00
Complementação					
8	Teste de Vazão	Horas	24	120,00	2.880,00
9	Hidrômetro	Unid.	1	818,84	818,84
10	Tubo para Medição de Níveis	m	130	4,15	539,50
11	Dosador de Cloro	Unid.	1	1029,08	1.029,08
12	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	1.200,00	1.200,00
13	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m ²	4	500,00	2.000,00
14	Tamponamento (Se Necessário)	m	150	12,00	1.800,00
Custo Total da Obra				R\$	37.557,42


O poço descrito tem valor máximo estimado em R\$ 37.557,42.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgboardi@yahoo.com.br



JONATHAS GABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Trindade do Sul, 05 de março de 2024.


Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br