Obra
Reforma Espelho D'Agua da Prefeitura Municipal

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,53%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	553.16	3.72	3.42	1.13	4.55	1,891.81	625.06	2,516.87	2.55 %
2	98556	SINAPI	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	484.3	62.08	33.42	42.64	76.06	16,185.31	20,650.54	36,835.85	37.33 %
3	104515	SINAPI	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	m²	87.5	29.99	0.39	36.35	36.74	34.13	3,180.63	3,214.75	3.26 %
4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BIOCOMPONENTE COM FIBRAS	m²	484.3	62.08	33.42	42.64	76.06	16,185.31	20,650.54	36,835.85	37.33 %
5	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	553.16	28.44	12.98	21.86	34.84	7,180.02	12,092.07	19,272.09	19.53 %
									Totais ->	**0,00**	**98.675,41**	**98.675,41**	

Total sem BDI	**80,544.42**
Total do BDI	**18,130.99**
Total Geral	**98,675.41**

Maicon Rafael Ábido
Arquiteto e Urbanista CAU A140540-3

Odair Adilio Pelicioli
Município de Trindade do Sul/RS